



LEGENDA

SEGNI CONVENZIONALI

- Quote assolute dei piazzali espresse in metri s.l.m.
- Quote assolute dei tetti della galleria progettuale espresse in metri s.l.m.
- Quote assolute dei pavimenti della galleria progettuale espresse in metri s.l.m.
- Manufatti/ruderi
- Viabilità e tratti di viabilità preesistente
- Blocchi e massi ciclopici di protezione
- Bancate e tagli preesistenti
- Ciglio della tettoia
- Bancate di progetto
- Piastrati e limiti esterni del sottoterraneo di progetto

Servizi vari:

M - Mensa	C - Cisterna carburanti
S - Spogliatoio con bagno	Oli - Stoccaggio attrezzatura ed oli esauriti
Rif - Officina	G - Generatore

- Limite concessione cava Bacoloio
- Traccia sezioni
- Depositi di temporaneo stoccaggio acque chiare
- Punto di captazione acque di lavorazione con pompa di invio acque reflue
- Pompa di invio acque
- Cordoli in materiale terroso-argilloso reso impermeabile per costipamento
- Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio/lavoro
- Tubazione di mandata delle acque depurate dallo stoccaggio ai punti di lavoro
- Tubazione di mandata acque reflue dai punti di raccolta al sistema depurazione

Schema:

- Tubazione di mandata acque da depurare
- Tubazione di raccolta acque da depurare
- Tubazione di distribuzione acque da depurare
- Sacchi filtranti (localizzati ai punti di lavoro)
- Vasca di contenimento acque filtrate
- Tubazione di ritorno acque depurate con pompa ai punti di stoccaggio

Sistema di depurazione acque a sacchi filtranti ubicato sui piazzali

Vasche di raccolta e trattamento AMPP

- Traccia vecchia via di lizza - AB-P10 (vedi Tav. 22)
- Sentiero da ripristinare/frattivare (vedi Tav. 22)
- Perimetro indicativo interventi di verifica, disaggio e consolidamento tettoia
- Aree a progressiva rinaturalizzazione spontanea
- Sedute in marmo - Aree di sosta
- Regimazione indicativa delle acque meteoriche sui versanti
- Regimazione indicativa delle acque meteoriche sui piazzali inattivi

- Detrito
- Formazioni lapidee (Marmi s.s., Marmi dolomitici)

I TECNICI Dott. Geol. Brunello FORFORI - Via VII Luglio 34, 54033 - CARRARA (MS)		
Dott. Geol. Massimo CORNANI - Via Massa-Avenza 22a, 54100 - MASSA (MS)		
LAVORO INTEGRAZIONI RICHIESTE DA CONFERENZA SERVIZI AL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE E COLTIVAZIONE DELLA CAVA "BACOLOIO DI CIMA" SITA NEL BACINO DI ACQUILABIANCA - COMUNE DI MINUCCIANO (LU)		
COMMITTENTE STONE WORKING, S. A. - DE G. V. - Calle Estoccolmo, n°594 Colonia di Campese, C.F. 355860, Gomez Palocci Giurango, Messico - stoneworking@pec.it	IL LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. Davide PARDINI	OGGETTO REVISIONE RICHIESTA DA CONFERENZA PLANIMETRIA, SECONDA FASE STATO FINALE A. 5 ANNI
SCALA: 1 : 500	DATA: 16/12/2020	 13A